

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน ๑๔ สาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๓,๓๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน ๑๔ สาย
 - (๑) ถนนสายเลียบบคลองวังตาแก้ว (บริเวณท่อเหลี่ยม-ฝายน้ำล้น) หมู่ที่ ๑๑ ลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
 - (๒) ถนนสายเลียบบคลองวังตาแก้ว หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๑ ถมดินขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ถมดินขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ถมดินขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๕ เมตร ลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
 - (๓) ถนนสายบ้านดอนจันทร์-วังทอง หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๑ ลูกรังขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ลูกรังขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ลูกรังขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๔ ลูกรังขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
 - (๔) ถนนสายประชาร่วมใจ ๓๐ (บริเวณโค้ง) หมู่ที่ ๑๐ ลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
 - (๕) ถนนสายบ้านคลองขี้ต-วังตาแก้ว หมู่ที่ ๑๐,๑๑ ช่วงที่ ๑ ลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
 - (๖) ถนนสายบ้านไร่ ๑๓ (เลียบบคลองตาขาว) หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๑ ไม้ยูคาลิปตัส ๕ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๔๖ ท่อน ถมดินขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ไม้ยูคาลิปตัส ๕ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๑๖๖ ท่อน ถมดินขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ถมดินขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๔ ไม้ยูคาลิปตัส ๕ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๒๔๓ ท่อน ถมดินขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๗๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๕ ไม้ยูคาลิปตัส ๕ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๒๓๓ ท่อน ถมดินขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 - (๗) ถนนสายบ้านไร่ ๑๘ (คลองย้ายชั้น) หมู่ที่ ๗ ลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
 - (๘) ถนนสายเลียบบคลองแห้ง หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑ ไม้ยูคาลิปตัส ๕ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๘๖ ท่อน ถมดินขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ไม้ยูคาลิปตัส ๕ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน

ถมดินขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ลงลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ไม้ยูคาริปต์ ๕ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๖ ท่อน
ถมดินขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ลงลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

(๙) ถนนสายประชาร่วมใจ ๒๗ (บริเวณท่อลอดกลมเข้าคลองซัด) หมู่ที่ ๑๐ ถมดินขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ลงลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

(๑๐) ถนนสายประชาร่วมใจ ๓๑ (โค้งกอไม้-ท่อลอดเหลี่ยม) หมู่ที่ ๑๐ ลงลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

(๑๑) ถนนสายประชาร่วมใจ ๓๔ (ตั้งแต่บ่อบาดาล) หมู่ที่ ๑๐ ลงลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

(๑๒) ถนนสายแยกคลองแม่น้ำฝากระตาน (ถนนคอนกรีต-สระน้ำ) หมู่ที่ ๑๑ ลงลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

(๑๓) ถนนสายบ้านนายไสว อินหล่อ (ถนนลาดยาง-บ้านนายไสว) หมู่ที่ ๑๑ ลงลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

(๑๔) ถนนสายประชาร่วมใจ ๓๓/๑ (บริเวณหลังบ้านนายระเด่น) หมู่ที่ ๑๐ ถมดินขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลงลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๗๒,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ สรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง

๕.๒ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายบริทธิ์ จันทร์สิงห์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวฉวีวรรณ พงศ์ทิต	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๖.๓ นางศิริพร มีบุญ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ