

สรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง

แผ่นที่ 1/5

โครงการ ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน 14 สาย

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	ถนนสายเลียบบคลองวังตาแก้ว (บริเวณท่อเหลี่ยม-ฝายน้ำล้น) หมู่ที่ 11 ลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	170.50	260.77	44,461.28	1.3624	355.27	60,574.04
2	ถนนสายเลียบบคลองวังตาแก้ว หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) บริเวณท่อลอดเหลี่ยม ถมดินขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.05 เมตร	ลบ.ม.	54.81	48.76	2,672.53	1.3624	66.43	3,641.05
	(ช่วงที่ 2) บริเวณโค้ง ถมดินขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 17 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร	ลบ.ม.	39.78	48.76	1,939.67	1.3624	66.43	2,642.60
	(ช่วงที่ 3) บริเวณบ้าน ลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม.	8.03	260.77	2,093.98	1.3624	355.27	2,852.83
	ถมดินขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.05 เมตร	ลบ.ม.	319.72	48.76	15,589.54	1.3624	66.43	21,239.18
	ลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม.	33.07	260.77	8,623.66	1.3624	355.27	11,748.87
3	ถนนสายบ้านดอนจันทร์-วังทอง หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) บริเวณโค้งสอง ลูกรังขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	18.00	256.55	4,617.90	1.3624	349.52	6,291.42
	(ช่วงที่ 2) บริเวณโค้งสาม ลูกรังขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	18.00	256.55	4,617.90	1.3624	349.52	6,291.42
	(ช่วงที่ 3) บริเวณโค้งสี่ ลูกรังขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	18.00	256.55	4,617.90	1.3624	349.52	6,291.42

สรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง

แผ่นที่ 2/5

โครงการ ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน 14 สาย

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
4	(ช่วงที่ 4) บริเวณโค้ง-ท่อลอดเหลี่ยม ลงลูกรังขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	126.00	256.55	32,325.30	1.3624	349.52	44,039.98
	ถนนสายประชาร่วมใจ 30 (บริเวณโค้ง) หมู่ที่ 10 ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	7.75	264.98	2,053.59	1.3624	361.00	2,797.81
5	ถนนสายบ้านคลองซัด-วังตาแก้ว หมู่ที่ 10,11 (ช่วงที่ 1) ถนนลาดยาง-คันคลอง ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	136.40	260.77	35,569.02	1.3624	355.27	48,459.23
	(ช่วงที่ 2) บริเวณนาผู้ใหญ่แก้ว ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 990 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	306.90	260.77	80,030.31	1.3624	355.27	109,033.29
6	ถนนสายบ้านไร่ 13 (เลียบบคลองตาขาว) หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1) บริเวณกอไม้ ไม้ยูคาร์ลิปดัส 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ท่อน	46.00	260.00	11,960.00	1.3624	354.22	16,294.30
	ถมดินขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 14 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ลบ.ม.	42.00	48.76	2,047.92	1.3624	66.43	2,790.08
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 14 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม.	6.61	239.70	1,584.41	1.3624	326.56	2,158.60
	(ช่วงที่ 2) บริเวณทางโค้ง ไม้ยูคาร์ลิปดัส 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ท่อน	166.00	260.00	43,160.00	1.3624	354.22	58,801.18
	ถมดินขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ลบ.ม.	150.00	48.76	7,314.00	1.3624	66.43	9,964.59
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม.	23.62	239.70	5,661.71	1.3624	326.56	7,713.51

สรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง

แผ่นที่ 3/5

โครงการ ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน 14 สาย

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
	(ช่วงที่ 3) บริเวณประตูน้ำ							
	ถมดินขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	ลบ.ม.	57.00	48.76	2,779.32	1.3624	66.43	3,786.54
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	14.17	239.70	3,396.54	1.3624	326.56	4,627.44
	(ช่วงที่ 4) บริเวณทางโค้ง							
	ไม้ยูคาร์ลิปตัส 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ท่อน	243.00	260.00	63,180.00	1.3624	354.22	86,076.43
	ถมดินขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 73 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ลบ.ม.	219.00	48.76	10,678.44	1.3624	66.43	14,548.30
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	34.49	239.70	8,267.25	1.3624	326.56	11,263.30
	(ช่วงที่ 5) บริเวณทางเข้าบ้านนายแบน							
	ไม้ยูคาร์ลิปตัส 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ท่อน	233.00	260.00	60,580.00	1.3624	354.22	82,534.19
	ถมดินขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ลบ.ม.	210.00	48.76	10,239.60	1.3624	66.43	13,950.43
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	33.07	239.70	7,926.87	1.3624	326.56	10,799.56
7	ถนนสายบ้านไร่ 18 (คลองอ้ายขัน) หมู่ที่ 7							
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	31.00	235.49	7,300.19	1.3624	320.83	9,945.77
8	ถนนสายเลียบบคลองแห้ง หมู่ที่ 8							
	(ช่วงที่ 1) บริเวณฝายน้ำล้น							
	ไม้ยูคาร์ลิปตัส 5 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	86.00	260.00	22,360.00	1.3624	354.22	30,463.26
	ถมดินขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 26 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ลบ.ม.	78.00	48.76	3,803.28	1.3624	66.43	5,181.58
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 26 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม.	12.09	201.78	2,439.52	1.3624	274.90	3,323.60

สรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง

แผ่นที่ 4/5

โครงการ ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน 14 สาย

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
	(ช่วงที่ 2) บริเวณกอไผ่							
	ไม้ยูคาร์ลิปตัส 5 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	33.00	260.00	8,580.00	1.3624	354.22	11,689.39
	ถมดินขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ลบ.ม.	30.00	48.76	1,462.80	1.3624	66.43	1,992.91
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม.	4.65	201.78	938.27	1.3624	274.90	1,278.29
	(ช่วงที่ 3) บริเวณต้นกะจี้							
	ไม้ยูคาร์ลิปตัส 5 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	116.00	260.00	30,160.00	1.3624	354.22	41,089.98
	ถมดินขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร	ลบ.ม.	105.00	48.76	5,119.80	1.3624	66.43	6,975.21
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม.	16.53	201.78	3,335.42	1.3624	274.90	4,544.17
9	ถนนสายประชาร่วมใจ 27 (บริเวณท่อลอดกลมเข้าคลองซัด) หมู่ที่ 10							
	ถมดินขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร	ลบ.ม.	13.80	48.76	672.88	1.3624	66.43	916.73
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม.	4.72	256.55	1,210.91	1.3624	349.52	1,649.74
10	ถนนสายประชาร่วมใจ 31 (โค้งกอไผ่-ท่อลอดเหลี่ยม) หมู่ที่ 10							
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	62.00	269.19	16,689.78	1.3624	366.74	22,738.15
11	ถนนสายประชาร่วมใจ 34 (ตั้งแต่บ่อบาดาล) หมู่ที่ 10							
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	248.00	273.41	67,805.68	1.3624	372.49	92,378.45
12	ถนนสายเลียบบคลองแม่น้ำฝากระดาน (ถนนคอนกรีต-สระน้ำ) หมู่ที่ 11							
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	155.00	248.12	38,458.60	1.3624	338.03	52,395.99

สรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง

แผ่นที่ 5/5

โครงการ ซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน 14 สาย

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
13	ถนนสายบ้านนายไสว อินทล่อ (ถนนลาดยาง-บ้านนายไสว) หมู่ที่ 11 ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	68.20	256.55	17,496.71	1.3624	349.52	23,837.51
14	ถนนสายประชาร่วมใจ 33/1 (บริเวณหลังบ้านนายระเด่น) หมู่ที่ 10 ถมดินขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	ลบ.ม.	66.50	48.76	3,242.54	1.3624	66.43	4,417.63
	ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม.	16.53	269.19	4,449.71	1.3624	366.74	6,062.28
								972,092.23
(ตัวอักษร) แก้วแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน								972,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง


= 713,514.73


ค่า Factor F งานทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจันทน์ จันทร์สิงห์)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววิวรรณ พงศ์หัต)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางศิริพร มีบุญ)